



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN:

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.

**PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.**

A empresa **Bobô Construções e Serviços Eireli – ME**, declara para fins de participação no certame em epígrafe, que está de acordo com todas as exigências da Tomada de Preços Nº 2/2021.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 235.050,71 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS).

Razão Social: **Bobô Construções e Serviços Eireli – ME**

CNPJ: 35.341.731/0001-85

Telefone: (84) 9.9957-9320 – E-mail: boboconstrucoes@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL
Agencia 1140-1 C/C: 33143-0

São Miguel-RN, 19/08/2021.

**BOBO
CONSTRUÇOES
E SERVICOS
EIRELI:35341731
000185**

Assinado de forma
digital por BOBO
CONSTRUÇOES E
SERVICOS
EIRELI:35341731000185
Dados: 2021.08.13
17:09:36 -03'00'

**HYAN ESLEY
MARTINS
BOBO:10171
905423**

Assinado de forma
digital por HYAN
ESLEY MARTINS
BOBO:10171905423
Dados: 2021.08.13
17:09:46 -03'00'

Bobô Construções e Serviços Eireli – ME

CNPJ: 35.341.731/0001-85

Hyan Esley Martins Bobô

CPF: 101.719.054-23

CREA: 211513262-9

Contatos: (84) 9 9957-9320 / 9 9184-3347

IG: @boboconstrucoes / Email: boboconstrucoes@gmail.com

Av: Raimundo Esenildo de Holanda, 260 - Bairro: Vereador Raimundo Pedro
São Miguel - RN



ARQUITETURA E ENGENHARIA

BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
AVENIDA RAIMUNDO LAURINDO DE HOLANDA, 260 - SÃO MIGUEL - RN

CNPJ: 35.341.731/0001-85
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

bobocostrucoes@gmail.com/ (84) 9.9957-9320 / (84) 9.9184-3317

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A RN-177 AO SÍTIO POÇO DE VARAS II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

BASES: SINAPI - 01/2021 - RIO GRANDE DO NORTE; SEINFRA - 027 - CEARÁ.

BDI = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZIMOS POR CENTO).

ELABORADA EM 19/08/2021 E VÁLIDA POR 60 DIAS.
ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					235.050,71	100,00 %
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12.284,80	5,23 %
1.1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110	92,53	111,68	12.284,80	5,23 %
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.229,16	0,52 %
1.2.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	137,28	165,69	994,14	0,42 %
1.2.2	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2937,79	0,07	0,08	235,02	0,10 %
1.3		PAVIMENTAÇÃO					220.331,89	93,74 %
1.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,03	57,28	69,13	1.108,15	0,47 %
1.3.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1068,28	34,32	41,42	44.248,15	18,82 %
1.3.3	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2937,79	49,09	59,25	174.064,05	74,05 %
1.3.4	83693 SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	245,7	3,08	3,71	911,54	0,39 %
1.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.204,86	0,51 %
1.4.1	C3297 SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	m²	1,72	580,37	700,50	1.204,86	0,51 %
				Total sem BDI		194.760,26		
				Total do BDI		40.290,45		
				Total Geral		235.050,71		

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM UMA QUANTIA DE DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS.

Hyan Esley Martins Bobô
Engenheiro Civil
CREA: 211513262-9

35.341.731/0001-85
BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
HYAN ESLEY MARTINS BOBÔ
SOCIO ADM





ARQUITETURA E ENGENHARIA

BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
AVENIDA RAIMUNDO LAURINDO DE HOLANDA, 260 - SÃO MIGUEL - RN
CNPJ: 35.341.731/0001-85

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

bobocostrucoes@gmail.com/ (84) 9.9957-9320 / (84) 9.9184-3317

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A RN-177 AO SÍTIO POÇO DE VARAS II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

BASES: SINAPI - 01/2021 - RIO GRANDE DO NORTE; SEINFRA - 027 - CEARÁ.

BDI = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZIMOS POR CENTO).

1			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL							235.050,71
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							12.284,80
1.1.1										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	92,53	92,53		
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,95	0,95		
Insunso	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	90,62	90,62		
Insunso	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insunso	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insunso	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insunso	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05		
				MO sem LS =>		91,57	LS =>	91,57		
				Valor do BDI =>		19,15	Valor com BDI =>	111,68		
					Quant. =>	110,0000000	Prego Total =>	12.284,80		
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES							1.229,16
1.2.1										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	137,28	137,28		
Insunso	10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0586398	28,98	30,67		
Insunso	11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1556823	12,65	1,96		
Insunso	11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,6704696	10,27	47,96		
Insunso	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0757643	17,14	35,57		

926

Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0378821	20,35	21,12
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,57
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	165,69
					Quant. =>	6,00000000	Prego Total =>	994,14
1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000000	0,07	0,07
Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00010000	133,50	0,01
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00100000	54,74	0,05
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00100000	14,48	0,01
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,08
					Quant. =>	2,937,79000000	Prego Total =>	235,02
1.3			PAVIMENTAÇÃO					220,331,89
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000	57,28	57,28
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,95600000	14,48	57,28
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,80
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	69,13
					Quant. =>	16,03000000	Prego Total =>	1,108,15
1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00000000	34,32	34,32
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00199996	406,28	0,81
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3939182	17,44	6,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3939182	14,48	5,70

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0069985	65,14	0,45
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L/L2)	Material	M	1,0047915	20,41	20,50
				MO sem LS =>	9,83	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>
				Quant. =>	1,068,2800000	Prego Total =>		44,248,15
1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	49,09	49,09
Composição	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1159702	40,86	4,73
Auxiliar								
Composição	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0027464	89,55	0,24
Auxiliar								
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0180733	351,15	6,34
Auxiliar								
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3562385	17,35	6,18
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3562385	14,48	5,15
Auxiliar								
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1009977	65,14	6,57
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIAÇÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0292362	680,15	19,88
				MO sem LS =>	12,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>
				Quant. =>	2,937,7900000	Prego Total =>		174,064,05
1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	3,08	3,08
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1492508	19,01	2,83
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0074626	14,48	0,10
Auxiliar								
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,2985014	0,53	0,15
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>
								3,71

99

BOBÔ

ARQUITETURA E ENGENHARIA

BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
AVENIDA RAIMUNDO LAURINDO DE HOLANDA, 260 - SÃO MIGUEL - RN
CNPJ: 35.341.731/0001-85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
bobocostrucoes@gmail.com/ (84) 9.9957-9320 / (84) 9.9184-3317

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A RN-177 AO SÍTIO POÇO DE VARAS II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

BASES: SINAPI - 01/2021 - RIO GRANDE DO NORTE; SEINFRA - 027 - CEARÁ.

BDI = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZIMOS POR CENTO).

ELABORADA EM 19/08/2021 E VÁLIDA POR 60 DIAS.

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	100,00%	19,90%	19,46%	20,23%	20,13%	20,29%
		235.050,71	46.769,93	45.733,53	47.542,20	47.317,04	47.688,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	19,90%	19,45%	20,24%	20,13%	20,28%
		12.284,80	2.444,68	2.389,39	2.486,44	2.472,93	2.491,36
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	83,80%	3,98%	3,98%	4,12%	4,12%
		1.229,16	1.030,04	48,92	48,92	50,64	50,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	19,65%	19,65%	19,88%	20,33%	20,49%
		220.331,89	43.295,22	43.295,22	43.801,98	44.793,47	45.146,00
1.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%			100,00%		
		1.204,86			1.204,86		
Porcentagem			19,9%	19,46%	20,23%	20,13%	20,29%
Custo			46.769,93	45.733,53	47.542,20	47.317,04	47.688,00
Porcentagem Acumulado			19,9%	39,35%	59,58%	79,71%	100,0%
Custo Acumulado			46.769,92	92.503,45	140.045,66	187.362,70	235.050,71

Hyan Esley Martins Bobô
Engenheiro Civil
CREA: 21613262-9

35.341.731/0001-85
BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ESLEY MARTINS BOBÔ
SOCIO/ADM



BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
AVENIDA RAIMUNDO LAURINDO DE HOLANDA, 260 - SÃO MIGUEL - RN
CNPJ: 35.341.731/0001-85
COMPOSIÇÃO DO BDI
boboconstrucoes@gmail.com/ (84) 9.9957-9320 / (84) 9.9184-3317

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A RN-177 AO SÍTIO POÇO DE VARAS II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

ELABORADA EM 19/08/2021 E VÁLIDA POR 60 DIAS.

BASES: SINAPI - 01/2021 - RIO GRANDE DO NORTE; SEINFRA - 027 - CEARÁ.

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO.

BDI = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZEMOS POR CENTO).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% SOBRE CD
A -ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
B -SEGUROS E GARANTIAS		0,40%
C - RISCOS		0,56%
D - DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
SUB TOTAL		
LUCRO		% SOBRE CD
F - LUCRO OPERACIONAL		7,30%
SUB TOTAL		
TAXAS IMPOSTOS		% SOBRE CD
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)		3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)		0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)		20,70%
BDI SEM DESONERAÇÃO RESULTANTE		20,70%
BDI SEM DESONERAÇÃO = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZEMOS POR CENTO).		

Hyan Esley Martins Bobô
Engenheiro Civil
CREA/211543262-9

35.341.731/0001-85
BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
HYAN E SLEY MARTINS BOBÔ
SÓCIO ADM



BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
AVENIDA RAIMUNDO LAURINDO DE HOLANDA, 260 - SÃO MIGUEL - RN
CNPJ: 35.341.731/0001-85
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
boboconstrucoes@gmail.com/ (84) 9.9957-9320 / (84) 9.9184-3317

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A RN-177 AO SÍTIO POÇO DE VARAS II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

ELABORADA EM 19/08/2021 E VÁLIDA POR 60 DIAS.

BDI = 20,70% (VINTE INTEIROS E SETENTA CENTÉZEMOS POR CENTO).

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO.

BDI = 20,97% (VINTE INTEIROS E NOVENTA E SETE CENTÉZEMOS POR CENTO).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MESALISTA %	HORISTA %	MESALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL DO GRUPO A	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	NÃO INCIDE	17,85%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,71%	NÃO INCIDE	3,71%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	NÃO INCIDE	1,55%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
	TOTAL DO GRUPO B	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%	5,73%	4,36%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%	3,86%	2,94%
C4	DEPÓSITO RESISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%	4,61%	3,51%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%	0,48%	0,37%
	TOTAL DO GRUPO C	15,41%	11,86%	14,81%	11,28%
GRUPO D					
D1	REICIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,55%	2,83%	17,21%	6,37%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%	0,51%	0,39%
TOTAL DO GRUPO D		8,02%	3,19%	17,72%	6,76%
TOTAL A+B+C+D		85,20%	48,69%	114,30%	71,68%
PARA A ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA					

Hyan Esley Martins Bobô
Engenheiro Civil
CREA 211643262-9

35.341.731/0001-85
BOBÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
HYAN ESLEY MARTINS BOBÔ
SÓCIO ADM