



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

AO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.
DATA DE ABERTURA: 19/08/2021.
HORA DE ABERTURA: 09h00min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL JOÃO PESSOA /RN.

TOMADA DE PREÇOS
Nº. 2/2021



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

AO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.
DATA DE ABERTURA: 19/08/2021.
HORA DE ABERTURA: 09h00min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 231.686,86 (Duzentos e trinta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal Coronel João Pessoa/RN.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa /RN, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN,

Clidenor Felix Nêcio
Sócio Administrador

C.L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

RUA JOSÉ GODEIRO DA SILVA, 185 – CENTRO – PATÚ/RN – CEP: 59.770-000
FONE: (84) 3361-2695 – E-mail: c.l.construcoes@hotmail.com
CNPJ: 10.634.109/0001-34 – INSCR. EST.: 20.218.532-0 – INSCR. MUNIC.: 000.006-0



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

AO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021.
DATA DE ABERTURA: 19/08/2021.
HORA DE ABERTURA: 09h00min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital.
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: Banco Brasil, Agência 1365 - x e Conta 18.985-5.
3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do envelope.
4. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais.
5. Prazo estimado para conclusão da obra: 05 (Cinco) meses.
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por [menção explícita do profissional, com título profissional e número da carteira do CREA].
7. Os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, *pro labore*, salários, encargos sociais e demais benefícios aos trabalhadores, na forma da lei, além de transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros, tributos, encargos diversos e todos os custos, diretos e indiretos, necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados em anexo ao Edital.
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 20.70% (Vinte e virgulas setenta por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta.
9. Declaro que caso venha ser detectado qualquer erro na planilha, a empresa solicitará o direito dos seguintes acórdãos:

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado (Acórdão 1.811/201-Plenário);

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitante não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposta. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Clidenor Félix Nicácio

Sócio Administrador

CPF: 04.17.034-08

Patu/RN, 18 de agosto de 2021.

C.L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

RUA JOSÉ GODEIRO DA SILVA, 185 – CENTRO – PATU/RN – CEP: 59.770-000

FONE: (84) 3361-2695 – E-mail: c.l.construcoes@hotmail.com

CNPJ: 10.634.109/0001-34 – INSCR. EST.: 20.218.532-0 – INSCR. MUNIC.: 000.006-0



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DECORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021
ABERTURA DA LICITAÇÃO: 19/08/2021 ÀS 09:00HS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.
BANCOS: SINAPI - 01/2021 - Rio Grande do Norte.
B. D. I.: 20.70%
ENCARGO SOCIAIS: NÃO DESONERADO.

Planilha Orçamentária Analítica

1		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					231,586.86
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12,312.30
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	92.74	92.74
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0.95	0.95
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	0.55	0.55
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1.0000000	90.62	90.62
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.55	0.55
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.0000000	0.06	0.06
			MO sem LS =>	91.57	LS =>	0.00	91.57
			Valor do BDI =>	19.19	Valor com BDI =>		111.93
			Quant. =>	110.0000000	Preço Total =>		12,312.30
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1,168.96
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1.0000000	124.91	124.91
Insumo	10537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1.0200000	26.79	27.32
Insumo	11725 SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0.1500000	11.70	1.75
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4.5000000	9.50	42.75
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2.0000000	17.14	34.28
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	Material	L	1.0000000	18.81	18.81
			MO sem LS =>	34.28	LS =>	0.00	34.28
			Valor do BDI =>	25.85	Valor com BDI =>		150.76
			Quant. =>	6.0000000	Preço Total =>		904.56
1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000	0.08	0.08
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0010000	61.19	0.06
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0001000	144.59	0.01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0010000	15.30	0.01
			MO sem LS =>	0.03	LS =>	0.00	0.03
			Valor do BDI =>	0.01	Valor com BDI =>		0.09
			Quant. =>	2,937.7900000	Preço Total =>		264.40
1.3		PAVIMENTAÇÃO					217,046.36
1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M AF_03/2018	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	60.52	60.52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.9560000	15.30	60.52
			MO sem LS =>	42.80	LS =>	0.00	42.80
			Valor do BDI =>	12.52	Valor com BDI =>		73.04
			Quant. =>	16.0300000	Preço Total =>		1,170.83
1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.0000000	33.39	33.39
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA). PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0020000	393.56	0.78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3940000	15.30	6.02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3940000	18.28	7.20
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.0070000	60.22	0.42
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1.0050000	18.88	18.97
			MO sem LS =>	9.83	LS =>	0.00	9.83
			Valor do BDI =>	6.91	Valor com BDI =>		40.30
			Quant. =>	1,068.2800000	Preço Total =>		43,051.68
1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000	48.47	48.47
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.1309000	45.37	5.93
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0031000	96.06	0.29

C.L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
Clidener Feli
Sócio-Admini

C.L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, 189 - CENTRO - PATU/RN - CEP: 58.770-000
FONE: (84) 3361-2889 - E-mail: C.L.construcoes@gmail.com
CPF: 16.636.109/0001-34 - INSC. EST.: 20.218.552-0 - INSCR. MUNIC.: 000.000-0

Jefferson Mateus Abdias Nicacio
Engenheiro Civil
CREA: 2118469184
CPF: 095.079.084-42

Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0204000	333.91	8.81
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4021000	18.19	7.31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4021000	15.30	6.15
Insunio	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.1140000	60.22	6.86
Insunio	00004385 SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0.0330000	458.40	15.12

MO sem LS => 13.77 LS => 0.00 MO com LS => 13.77
 Valor do BDI => 10.03 Valor com BDI => 58.50
Quant. => 2,937.7900000 Preço Total => 171,860.71

1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83693 SINAPI	CAIACA EM MEIO FIO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000	3.25	3.25
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1500000	20.06	3.00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0075000	15.30	0.11
Insunio	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0.3000000	0.49	0.14

MO sem LS => 2.24 LS => 0.00 MO com LS => 2.24
 Valor do BDI => 0.67 Valor com BDI => 3.92
Quant. => 245.7000000 Preço Total => 963.14

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3297 SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1.0000000	558.40	558.40
Composição	C3268 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0.0180000	311.83	5.60
Insunio	I0703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0.1000000	130.74	13.07
Insunio	I0581 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0.9000000	46.72	42.04
Insunio	I2525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	UN	2.0000000	0.36	0.72
Insunio	I2526 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	3.0000000	0.62	1.86
Insunio	I0198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	3.0000000	13.04	39.12
Insunio	I2542 SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	Material	M	1.0000000	6.19	6.19
Insunio	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1.0000000	17.14	17.14
Insunio	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0.1000000	23.17	2.31
Insunio	I2573 SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	Material	m²	1.0000000	430.35	430.35

MO sem LS => 21.55 LS => 0.00 MO com LS => 21.55
 Valor do BDI => 115.58 Valor com BDI => 673.98
Quant. => 1.7200000 Preço Total => 1,159.24

Total sem BDI 191,979.51
Total do BDI 39,707.35
Total Geral 231,686.86

IMPORTA A PRESENTE O VALOR DO ORÇAMENTO EM R\$ 231,686.86 Duzentos e trinta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos

C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 Clidenor Félix Nicácio
 Sócio Administrador
 CPF: 204.117.354-88

Jefferson Mateus Abdias Nicácio
 Engenheiro Civil
 CREA: 2118460104
 CPF: 095.039.684-42



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DECORONEL JOÃO PESSOA/RN.

TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 19/08/2021 AS 09:00HS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

BANCOS: SINAPI - 01/2021 - Rio Grande do Norte.

B. D. I.: 20,70%

ENCARGO SOCIAIS: NÃO DESONERADO:

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					231,686.86	100.00 %
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12,312.30	5.31 %
1.1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110	92.74	111.93	12,312.30	5.31 %
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1,168.96	0.50 %
1.2.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	124.91	150.76	904.56	0.39 %
1.2.2	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2937.79	0.08	0.09	264.40	0.11 %
1.3		PAVIMENTAÇÃO					217,046.36	93.68 %
1.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	16.03	60.52	73.04	1,170.83	0.51 %
1.3.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1068.28	33.39	40.30	43,051.68	18.58 %
1.3.3	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2937.79	48.47	58.50	171,860.71	74.18 %
1.3.4	83693 SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	245.7	3.25	3.92	963.14	0.42 %
1.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1,159.24	0.50 %
1.4.1	C3297 SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	m²	1.72	558.40	673.98	1,159.24	0.50 %

Total sem BDI

191,979.51

Total do BDI

39,707.35

Total Geral

231,686.86

IMPORTA A PRESENTE O VALOR DO ORÇAMENTO EM R\$ 231,686.86 Duzentos e trinta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos

C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
Clidenor Félix Nicácio
Sócio Administrador
CPF: 234.117.834-68

Jefferson Mateus Rodas Nicácio
Engenheiro Civil
CREA: 2118660104
CPF: 095.039.084-42

PREFEITURA MUNICIPAL DECORONEL JOÃO PESSOA/RN.
TIPO DE LICITAÇÃO:
ABERTURA DA LICITAÇÃO:

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

BANCOS:

SINAPI - 01/2021 - Rio Grande do Norte.
20.70%

B. D. I.:

ENCARGO SOCIAIS:
NÃO DESONERADO:

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021

19/08/2021 AS 09:00HS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	100,00%	19,89%	19,46%	20,22%	20,14%	20,29%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	231.686,86	46.079,35	45.090,88	46.846,59	46.652,15	47.017,89
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	19,90%	19,45%	20,24%	20,13%	20,28%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	12.312,30	2.450,15	2.394,74	2.492,01	2.478,47	2.496,93
1.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%	83,80%	3,98%	3,98%	4,12%	4,12%
Porcentagem		1.168,96	979,59	46,52	46,52	48,16	48,16
Custo		100,00%	19,65%	19,65%	19,88%	20,33%	20,49%
Porcentagem Acumulado		217.046,36	42.649,61	42.649,61	43.148,82	44.126,52	44.472,80
Custo Acumulado		100,00%	19,89%	19,46%	20,22%	20,14%	20,29%
		1.159,24	46.079,35	45.090,88	46.846,59	46.652,15	47.017,89
			19,89%	39,35%	59,57%	79,71%	100,00%
			46.079,34	91.170,22	138.016,81	184.668,96	231.686,86

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
Cidade: Natal/RN
S. Paulo, 15 de Novembro de 2021
CPF: 09.603.908/0001-42

(Assinatura)

Jefferson Mateus Abdias Lucacio
Engenheiro Civil
CREA: 2748460704
CPF: 09.603.908/0001-42

(Assinatura)



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 19/08/2021 AS 09:00HS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA A RN-177 ATÉ O SÍTIO POÇO DE VARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

BANCOS: SINAPI - 01/2021 - Rio Grande do Norte.

B. D. I.: 20.70%

ENCARGO SOCIAIS: NÃO DESONERADO:

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	NÃO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4.01%	-	3.80%	4.01%	4.67%
Seguro e Garantia	SG	0.40%	-	0.32%	0.40%	0.74%
Risco	R	0.56%	-	0.50%	0.56%	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.11%	-	1.02%	1.11%	1.21%
Lucro	L	7.30%	-	6.64%	7.30%	8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%	-	3.65%	3.65%	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.00%	-	0.00%	2.50%	5.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%	OK	0.00%	4.50%	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.70%		16.90%	20.97%	24.23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Patu/RN. 18 de agosto de 2021

C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
Cláudio Félix Nicácio
Sócio Administrador
CPF: 095.039.084-42

Person Mateus Abdias Nicácio
Engenheiro Civil
CREA: 2118460104
CPF: 095.039.084-42



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

TIPO DE LICITAÇÃO:

ABERTURA DA LICITAÇÃO:

NU. DO PROCESSO LICITATORIO:

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

18/08/2021 AS 09:00HS

01418/2021

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE QUADRAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.

BANCOS:

SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do Norte. CAERN - 11/2021 DESONERADO

B. D. I.:

25.00%

ENCARGO SOCIAIS:

DESONERADO:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20.00%	20.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36.80%	36.80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.98%	NÃO INCIDE
B2	Feridos	4.28%	NÃO INCIDE
B3	Auxílio - Enfermidade	0.88%	0.67%
B4	13º Salário	10.90%	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.07%	0.06%
B6	Faltas justificadas	0.73%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	1.77%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de trabalho	0.11%	0.08%
B9	Férias Gozadas	9.11%	6.97%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidência de A	45.86%	16.70%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.11%	3.91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.12%	0.09%
C3	Férias Indenizadas	4.02%	3.07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.56%	2.72%
C5	Indenização Adicional	0.43%	0.33%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	13.24%	10.12%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.88%	6.15%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.45%	0.35%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	17.33%	6.50%
TOTAL(A+B+C+D)		113.23%	70.12%

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 Clidener Félix Nicácio
 Sócio Administrador
 14.117.854-68

Patu/RN, 18 de agosto de 2021

Jefferson Mateus Abdias Nicacio
 Engenheiro Civil
 CREA: 2118460104
 CPF: 095 038 084-42